

В Части 7 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные» таблицу ГЭСН 07-06-003 изложить в следующей редакции:

Таблица ГЭСН 07-06-003 Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов

для нормы 07-06-003-01:

Состав работ:

1. Укладка дренажных труб. 02. Конопатка раструбов асбестоцементных труб. 03. Засыпка труб фильтрующими материалами.

для нормы 07-06-003-02:

01. Укладка дренажных труб. 02. Засыпка труб фильтрующими материалами.

для нормы 07-06-003-03:

01. Укладка дренажных труб. 02. Конопатка раструбов асбестоцементных труб. 03. Засыпка труб фильтрующими материалами. 04. Установка и разборка опалубки при устройстве фильтрующей обсыпки.

Измеритель: 100 м канала

Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой:

07-06-003-01 вдоль труб асбестоцементных

07-06-003-02 вдоль труб керамических

7-6-3-3 под днищем вдоль стен каналов и труб асбестоцементных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	07-06-003-01	07-06-003-02	07-06-003-03
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	151,2	136	641,3
1.1	Средний разряд работы		2	2	2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,04	-	11,72
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	-	-	0,56
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т	маш.-ч	5,04	-	5,04
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	-	-	6,12
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,87
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0311	Каболка	т	0,054	0,001	0,054
101-1805	Гвозди строительные	т	-	-	0,005
103-9103	Трубы дренажные	м	102	102	102
203-0512	Щиты из досок толщиной 40 мм	м ²	-	-	8,4
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м ³	0,05	0,05	0,05
408-0106	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м ³	34	34	34
408-9040	Песок для строительных работ природный	м ³	83	67	160