

Часть 30 «Мосты и трубы» дополнить таблицей ГЭСН 30-08-015 следующего содержания:

Таблица ГЭСН 30-08-015 Отсыпка конуса моста и части насыпи за обсыпным устоем из дренирующего грунта

Состав работ:

1. Нарезка уступов. 02. Планировка и уплотнение основания. 03. Послойная отсыпка конуса и части насыпи за обсыпным устоем из песка. 04. Полив слоев водой. 05. Послойное уплотнение, срезка и планировка откосов. 06. Окончательное уплотнение откосов.

Измеритель: 100 м³ дренирующего грунта в плотном теле

- 30-8-15-1 Отсыпка конуса моста и части насыпи за обсыпным устоем высотой 6 м из дренирующего грунта механизированным способом
 30-8-15-2 При уменьшении высоты насыпи на каждые 0,5 м добавлять к норме 30-08-015-01
 30-8-15-3 Отсыпка конуса моста и части насыпи за обсыпным устоем высотой 6 м из дренирующего грунта вручную
 30-8-15-4 При уменьшении высоты насыпи на каждые 0,5 м добавлять к норме 30-08-015-03

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	30-08-015-01	30-08-015-02	30-08-015-03	30-08-015-04
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	33,76	3,01	54,45	0,98
1.1	Средний разряд работы		1,7	1,7	1,7	1,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,58	-	2,52	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
070148	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,13	-	0,29	0,01
120922	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" от 7,1 до 10 т	маш.-ч	1,22	-	-	-
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,23	-	2,23	-
122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	5,63	0,5	18,15	0,33
4	МАТЕРИАЛЫ					
408-9020	Песок	м ³	112,2	-	112,2	-
411-0001	Вода	м ³	6,87	-	6,87	-