

В Части 8 «Электротехнические установки» таблицу ГЭСНм 08-02-187 изложить в следующей редакции:

Таблица ГЭСНм 08-02-187 Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена наружной установки с силиконовым наполнителем

Состав работ:

1. Прогрев кабеля. 02. Разметка кабеля. 03. Разделка концов кабеля с проверкой качества, выпрямление. 04. Изготовление, установка и демонтаж временной защиты кабеля от повреждения. 05. Монтаж наконечника на жилу кабеля, опрессовка. 06. Сборка и монтаж составных частей муфты. 07. Изолирование мест соединения. 08. Устройство экрана. 09. Герметизация муфты. 10. Заполнение муфты силиконом.

Измеритель: 1 шт.

Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена наружной установки с силиконовым наполнителем напряжением:

8-2-187-1 220 кВ
8-2-187-2 330 кВ

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	08-02-187-01	08-02-187-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	109,1	141,18
1.1	Средний разряд работы		5	5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,54	0,68
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021144	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш.-ч	0,54	0,68
150401	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,16	0,5
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3,41	3,64
331534	Пила ленточная с поворотной пилой	маш.-ч	0,19	0,38
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,33	0,35
400006	Автомобиль бортовой ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890	маш.-ч	1,82	1,96
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1757	Ветошь	кг	0,57	0,62
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	3,8	4,1
101-2353	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	т	0,0079	0,0085
506-0855	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	0,0004	0,0006
506-1362	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0,58	0,67

Часть 8 «Электротехнические установки» дополнить таблицей ГЭСНм 08- 02-200 следующего содержания:

Таблица ГЭСНм 08-02-200 Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля

Состав работ:

1. Подготовка поверхностей соединяемых деталей, включая зачистку, шлифовку и обезжиривание. 02. Защита кабеля выше места соединения с трубой. 03. Монтаж термоусаживаемой трубки.

Измеритель: 1 шт.

08-02-200-01 Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	08-02-200-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,59
1.1	Средний разряд работы		3,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
333603	Фен строительный электрический, 1,6 кВт	маш.-ч	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ		
101-2733	Бензин растворитель	кг	0,04
101-7414	Лента покровная термоспекаемая однослойная ПТЛ-40	100 м	0,004
101-7415	Лента клеевая термоспекаемая однослойная КЛ-50	100 м	0,003
507-9013	Трубка термоусаживаемая	м	0,35